

1	2	3	4	5	
Modernizacja TO RCKIK w Lubinie					
1	Roboty budowlane				
1.1	roboty budowlane				
1	KNR 0-14 d.1. 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²	20,300	
1	2	KNR 4-01 d.1. 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	5,000
1	3	KNNR 3 0301- d.1. 01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej cementowo-wapiennej	m ³	2,013
1	4	KNR 4-01 d.1. 0323-03	Zaślepienie otworów w ścianach dla kanałów wentylacyjnych	szt.	2,000
1	5	KNR 4-01 d.1. 0324-01 1 analogia	Obrobienie przejść kanałów wentylacyjnych	m	1,600
1	6	KNR 4-01 d.1. 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	239,000
1	7	KNR 4-01 d.1. 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	1,365
1	8	KNR 2-02 d.1. 1102-02 1102- 1 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m ²	19,500
1	9	d.1. wycena indywidualna	Montaż profili ościeżnicowych UA	m	6,000
1	10	KNR 4-01 d.1. 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów dla drzwi i przepustu w ścianie	m ²	2,050
1	11	KNNR 2 1104- d.1. 01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.	2,000
1	12	KNNR 2 1103- d.1. 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	szt	2,000
1	13	KNNR 2 1103- d.1. 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych aluminiowych	szt	1,000
1	14	d.1. wycena indywidualna	montaż szczeliny podawczej	m	1,000
1	15	KNR 4-01 d.1. 0704-02	Przygotowanie powierzchni pod fartuchy z wykładziny	m ²	4,064
1	16	KNR-W 4-01 d.1. 0702-07	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 15 cm	m	227,200
1	17	KNR 2-02 d.1. 0807-06	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe po skutych cokolikach szerokości do 15 cm - przygotowanie pod wykładzinę	m ²	45,440
1	18	KNNR 3 0605- d.1. 05	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą akrylową dwukrotnie-pasy po naprawie tynków przy posadzce	m ²	113,600
Razem dział: roboty budowlane					
1.2	Wywiezienie odpadów i gruzu z budowy wraz z utylizacją				
2	19	KNR 4-01 d.1. 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	3,378
2	20	KNR 4-01 d.1. 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m ³	3,378
2	21	KNR 4-01 d.1. 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wykładzin	m ³	1,012
Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	
1	2	3	4	5	
2	22	KNR 4-01 d.1. 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km wykładzin Krotność = 14	m ³	1,012
2	23	d.1. wycena indywidualna	koszty składowania	m	1,012
Razem dział: Wywiezienie odpadów i gruzu z budowy wraz z utylizacją					
Razem dział: Roboty budowlane					
2	Instalacje sanitarne				
2	24	KNR-W 2-15 d.2 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.	1,000
2	25	KNR-W 2-15 d.2 0116-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 lub 20 mm	szt.	2,000
2	26	KNR-W 2-15 d.2 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,000
2	27	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000