



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Internet:

www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwroclaw

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:

71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:

SP ZOZ

zarejestrowany
w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział we Wrocławiu
Nr 45113010330018800155200002



Gepard Biznesu 2011

Certyfikat:

FS 505163



ISO 9001:2008

Wrocław, dnia 25.01.2016

Nasz znak: DZZ.MSP.26-20.P/2

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane Zamawiającemu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa pomieszczeń izby przyjęć szpitala im. Jana Pawła II w Głogowie, ul. Kościuszki 15 na pracownię i pomieszczenia Oddziału Terenowego w Głogowie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”- nr sprawy 20/P/2015

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.- Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania z dnia 21-01-2016 i 22-01-2016 o następującej treści:

Pytanie 1:

Jakie płytki ścienne oraz podłogowe należy przyjąć w wycenie, proszę podać wzór, który pozwoli dobrać płytki do Państwa wymagań zapisanych w projekcie?

Odpowiedź:

Płytki ścienne - gładkie bez wzoru- wg opisu w Projekt wykonawczy Architektura i Konstrukcja- str.5, glazura półmatowa, jednokolorowa, wymiary 20x25 lub 20x30 lub 20x 20cm; fugowanie wodoodporną elastyczną fugą szer. 2mm w kolorze białym.

Płytki podłogowe - gresowe; cokoliki z materiału posadzkowego wys.8cm; płyty jednokolorowe, gładkie, barwione w masie; fuga w kolorze płytek, szerokość 4mm; w węzłach sanitarnych płytki podłogowe bez cokołu.

Pytanie 2:

W kosztorysie instalacje wentylacji i klimatyzacji brak pozycji uwzględniającej: Demontaż i montaż klimatyzatorów typu Split w ilości 3 sztuk oraz zakup i montaż jednego nowego klimatyzatora dla pomieszczenia magazynu żywności – pom. nr 4. Czy należy uwzględnić pozycje w kosztorysie?

Odpowiedź:



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

W przedmiarze: INSTALACJA WOD-KAN i CO uwzględniono: klimatyzator nowy -poz.(44,49,50), 3 klimatyzatory, demontaż i montaż- poz.(36,37,38,41,42,43,46,47,48)

Pytanie 3:

Proszę o informację czy centrala musi być w wykonaniu higienicznym ze względu na to że nie jest to sala operacyjna. Czy można zastosować inną?

Odpowiedź:

Centrale w wykonaniu higienicznym należy stosować nie tylko dla Sal Operacyjnych ale również dla wszystkich pomieszczeń medycznych.

Potwierdzamy, że centrala dla RCKiK ma być w wykonaniu higienicznym, gdyż obsługuje pomieszczenia medyczne takie jak np. Pracownia Pobierania Krwi czy Hematologia. Wytyczne zawarte są m.in. w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r z późniejszymi zmianami „Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” - §154.5.

Pytanie 4:

System TELSAP 2100 jest wycofany z produkcji i sprzedaży. Proszę o potwierdzenie, że na pewno ma zostać wyceniona rozbudowa tego systemu. Czy wszystkie elementy istniejącej przewidziane do demontażu, są sprawne? Kto będzie gwarantem poprawnej pracy tego systemu po wykonanych robotach?

Odpowiedź:

W przebudowywanych pomieszczeniach Szpitala na pomieszczenia oddziału terenowego należy zdemontować i zabezpieczyć przed zniszczeniem istniejące 22 czujki oraz wszystkie instalacje elektryczne oraz instalacje SAP. Czujki będą ponownie montowane podczas wykonywania dalszych prac remontowych. Należy dokupić brakujące czujki i zamontować zgodnie z projektem. Instalację wykonać przewodami YnTKSYekw 1x2x0,5. Rozmieszczenie czujek pokazano na rysunku nr E8, a schemat ideowy instalacji SAP pokazano na rys. nr E11. Przy wykonywaniu instalacji SAP należy zwrócić się do firmy nadzorującej w/w sieć i wykonać zgodnie z ich zaleceniami i wytycznymi. Szpital wyposażony jest w instalację SAP na bazie centrali adresowalnej TELSAP 2100.



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Pytanie 5:

Proszę o szczegóły odnośnie switch-a przewidzianego do montażu w szafie RACK.

Odpowiedź:

Switch przewidziany do montażu w szafie RACK powinien być zarządzalny i 48-portowy, fabrycznie nowy, nie starszy niż wyprodukowany w 2015.

Pytanie 6:

Czy jest wymagany producent okablowania LAN? Czy system ma być certyfikowany i posiadać 25 letnią gwarancje systemową?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby producent systemu okablowania posiadał certyfikat systemu zapewnienia jakości ISO 9001. Cały system okablowania strukturalnego/LAN był objęty minimum 20-letnią gwarancją niezawodności reasekurowaną przez producenta systemu okablowania. (Patrz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – instalacje elektryczne pkt 5.3.)

Pytanie 7:

Czy osprzęt wykonany ma zostać w jakiejś antybakteryjnej wersji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykonania osprzętu w antybakteryjnej wersji.


Pytanie 8:

Czy gniazda 230V do wagomieszarki to standardowe rozwiązanie?

Odpowiedź:

Gniazda 230V do wagomieszarek to standardowe rozwiązanie.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Główny Księgowy


mgr Jacek Elcharski